

Согласовано:
Оверьятская городская Администрация
глава Администрации
О.А.Мухачева

Утверждаю:
АО "Пермтрансжелезобетон"
главный инженер
С.О.Касьянов

**Температурный
график отпуса воды в систему отопления на границе балансовой ответственности
(коммерческий узел учета в тепловом узле напротив 2-й проходной АО "ПТЖБ")**

| температура наружного воздуха, С | температура в подающем трубопроводе, С |
|----------------------------------|--|
| | |
| 10 | 38 |
| 9 | 38 |
| 8 | 40 |
| 7 | 40 |
| 6 | 42 |
| 5 | 43 |
| 4 | 45 |
| 3 | 46 |
| 2 | 48 |
| 1 | 49 |
| 0 | 50 |
| -1 | 51 |
| -2 | 54 |
| -3 | 55 |
| -4 | 57 |
| -5 | 60 |
| -6 | 60 |
| -7 | 60 |
| -8 | 60 |
| -9 | 60 |
| -10 | 65 |
| -11 | 65 |
| -12 | 65 |
| -13 | 65 |
| -14 | 65 |
| -15 | 65 |
| -16 | 70 |
| -17 | 70 |
| -18 | 70 |
| -19 | 70 |
| -20 | 70 |
| -21 | 75 |
| -22 | 75 |
| -23 | 75 |
| -24 | 75 |
| -25 | 75 |
| -26 | 80 |
| -27 | 80 |
| -28 | 80 |
| -29 | 80 |
| -30 | 80 |
| -31 | 85 |
| -32 | 85 |
| -33 | 85 |
| -34 | 85 |
| -35 | 85 |

Примечание : 1. допускается отклонение температуры в подающем трубопроводе на +3 С
2, давление теплоносителя в подающем трубопроводе 4-4,5 кгс/см2

главный энергетик

И.А.Новоселов

начальник ПСЦ

А.В.Артемов